

In de tuin stond al een aantal oudere bomen, wat het geheel nog meer diepgang geeft



Hoogteverschillen en watermanagement rode draad door landelijke tuin

‘Als je niet goed anticipeert op watermanagement, kun je later voor grote problemen komen te staan’

In het dorpje Meerssen, vlak bij Maastricht, heeft Rick Delissen, eigenaar van RD Tuinen, het afgelopen jaar een interessant tuinproject afgerond. Delissen, die werkt voor klanten in het hogere segment, heeft een landelijke tuin gerealiseerd die praktische elementen combineert met een weelderige beplanting. ‘Het hoogteverschil van bijna twee meter was een uitdaging, maar zorgde ook voor interessante oplossingen en diepte in het ontwerp.’

Auteur: Fleur Dil

De opdrachtgevers wilden een groene, landelijke tuin die zowel rust als functionaliteit uitstraalde. Het ontwerp, gerealiseerd door Chiardino-Tuindesign, omvatte een mix van groene borders, een gazon, een tuinhuis en praktische elementen, zoals een berging en looppaden. Het hoogteverschil van bijna twee meter werd creatief opgevangen met taludvormige paden en verhoogde borders. ‘Het was belangrijk om de tuin toegankelijk te maken zonder afbreuk te doen aan het ontwerp,’ legt Delissen uit. De natuurstenen muur van REDSUN met ingebouwde verlichting zorgt voor sfeer, terwijl de zorgvuldig gekozen keramische tegels een duurzaam en esthetisch resultaat geven. ‘Zo ontstaat een tuin die zowel praktisch als mooi is.’

Zorgvuldige plantkeuze

De beplanting van de tuin vormt een belangrijk aspect waarbij een zorgvuldig beplantingsplan aan te pas kwam. De tuin moet immers elk seizoen iets te bieden hebben, zonder concessies te doen aan het groene karakter. Siergrassen zoals Pennisetum en *Carex*, gecombineerd met vaste planten, zoals de eikenbladhortensia, zorgen voor een rijke variatie aan kleuren en texturen. De bomen, waaronder de Amerikaanse amberboom (*Liquidambar*), geven de tuin extra diepte en structuur. ‘Er moet altijd iets in bloei staan, ongeacht het seizoen. Deze amberbomen hebben we geplaatst in een laan in de voortuin, wat de tuin meer diepte verschaft. In de tuin stonden al een aantal oudere bomen. Dat geeft het geheel nog meer diepgang.’

‘Het is cruciaal om planten te kiezen die goed tegen deze omstandigheden kunnen’



Rick Delissen: ‘We konden onze expertise volledig benutten, van het grondwerk tot de verharding en van de riolering tot de bouw van het tuinhuis’



De natuurstenen muur van REDSUN met ingebouwde verlichting zorgt voor sfeer

Voor de keuze van de beplanting speelde de bodem een belangrijke rol. De regio rond Meerssen bestaat voornamelijk uit kleigrond, wat niet de makkelijkste grondsoort is. Deze is namelijk gevoelig voor zowel extreme vochtigheid als snelle uitdroging. ‘Het is cruciaal om planten te kiezen die goed tegen deze omstandigheden kunnen.’ Door de juiste combinatie van planten kon een aantrekkelijk assortiment worden samengesteld dat niet alleen mooi is, maar ook goed bestand is tegen de lokale bodem- en weersomstandigheden.

Efficiënt watermanagement

Voor de inrichting van de tuin werden hoogwaardige materialen gekozen die zowel praktisch als visueel aantrekkelijk zijn. Het terras kreeg een natuurstenen muur van REDSUN, compleet met ingebouwde verlichting voor een sfeervolle uitstraling. ‘We werken graag met REDSUN vanwege de hoge kwaliteit en maatvastheid van hun producten. Dat maakt dat de producten goed te verwerken zijn. Daarnaast beschikt REDSUN over een uitgebreid assortiment, waardoor er veel te kiezen valt.’ Voor de bestrating werd gekozen voor keramische tegels 40x80x2 Palermo Sabbia van REDSUN, omdat deze een strakker en mooier resultaat geven dan de dikkere variant, vindt Delissen. De tegels werden gelegd op een cementdekvloer van circa 15 centimeter, waarna ze dubbel werden verlijmd in de mortel om verzakkingen en loszittende stenen te voorkomen. ‘Wij passen altijd siliconenvoeg toe. Het zorgt ervoor dat de voegen flexibel blijven en niet scheuren, terwijl de kleur intact blijft. Daar zijn wij vrij uniek in.’ Deze werkwijze garandeert een duurzaam en esthetisch resultaat dat jarenlang meegaat zonder onderhoudsproblemen. Voor de inritten is gebruikgemaakt van de Smarttonbetontegels van REDSUN.

Om eventuele wateroverlast te voorkomen, werd een regenwateropvangsysteem van 6000 liter geïnstalleerd. Daar zitten afvoerpoorten op aangesloten. ‘Gelet op de intensiteit van de

regenbuien in het afgelopen jaar zullen we daar steeds meer rekening mee moeten houden.’ Het systeem is volledig circulair, waarbij een pomp in de regenton het water naar de beplanting brengt. Vanwege de hoogteverschillen in de tuin kan het water op sommige plekken niet goed weg, waardoor er door het team van RD Tuinen een extra pomp is geplaatst om overtollig water snel af te voeren. Dit voorkomt problemen met wateroverlast en zorgt er tegelijkertijd voor dat de tuin altijd goed bewaterd blijft. ‘Waterbeheer wordt steeds belangrijker in onze projecten. Als je daar niet goed op anticipeert, kun je later voor grote problemen komen te staan.’

Veelzijdig

Naast groen en bestrating bevat deze tuin diverse unieke elementen die de functionaliteit en esthetiek verhogen. Een verhoogde border aan de linkerkant van de tuin, omgeven door L-elementen, zorgt voor een interessante hoogtewerking en scheidt het gazon van de beplanting. Deze border ligt 80 centimeter hoger en is zorgvuldig ontworpen om de grond op zijn plaats te houden en een visueel aantrekkelijke afscheiding te vormen. In het gazon is plaats gemaakt voor een ingebouwde trampoline. Delissen benadrukt dat de veelzijdigheid van dit project de opdracht bijzonder interessant maakte. ‘We konden onze expertise volledig benutten, van het grondwerk tot de verharding en van de riolering tot de bouw van het tuinhuis’, vertelt hij. ‘De tuin biedt een totaalconcept dat we volledig in eigen beheer hebben uitgevoerd.’ Goede communicatie met de klant was daarbij cruciaal voor het succes van het project. ‘Heldere communicatie zorgt ervoor dat we aan de verwachtingen van de klant kunnen voldoen en die soms zelfs kunnen overtreffen. We krijgen vaak complimenten voor ons werk en de klanten waren zeer te spreken over het eindresultaat.’ Het project heeft in totaal vijf maanden in beslag genomen.



BE SOCIAL
Scan, lees & deel!