

Perfect Pitches

Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest bijzondere projecten van de afgelopen periode zien

Ook in deze uitgave van Fieldmanager staat weer een forse opsomming van Perfect Pitches. Acht keer per jaar een verslag van de meest bijzondere projecten op gebied van sport. Uw project ook op deze projectenparade? Stuur een mail naar project@nwst.nl en u wijzenden u alle info.



RENOVATIE ATLETIEKBAAN AV ZANLAND

In samenwerking met Dhr. T. de Kroon van Adviesburo R.I.E.T. heeft CSC Sport in opdracht van de gemeente Zaanstad de atletiekbaan bij AV Zaanland op atletiekaccommodatie Willy Lust gerenoveerd. Er is een nieuwe goot aangebracht die weer precies op 400 meter sluit. Er is nieuw asfalt gedraaid om op de juiste normering uit te komen, waarop uiteindelijk een nieuwe spraycoating door GCC aangebracht is. De technische nummers en segmenten zijn gehandhaafd gebleven. Tevens is rondom de baan de verharding aangebracht en aangepast bij o.a. de start van de sprint en bij de sectoren voor het discuswerpen. Tevens is een heel nieuw leunhekwerk aangebracht. De renovatie is in een korte doorlooptijd van slechts 9 weken uitgevoerd en opgeleverd.

REALISATIE ATLETIEKBAAN ATLETICO '73 IN GENDRINGEN

CSC Sport heeft in opdracht van gemeente Oude IJsselstreek in samenwerking met Siebenga Advies de atletiekbaan op sportpark IJsselweide uitgebreid en gerenoveerd in een bouwteamverband met leden van de club en de gemeente. Hierbij is voorafgaand aan het werk middels diverse overleggen een juiste invulling gegeven aan het voorafgaand gestelde plafonbedrag, waarbij diverse aanvullende eisen ingevuld konden worden. Zo is de baan uiteindelijk uitgebreid van 6-laans rond met 1 sprintzijde naar een 6-laans rond, met 1 keer 8 sprintlanen en 1 keer 6 printlanen. De overhoeken zijn uitgevoerd in zandingestrooid kunstgras en alle inrichtingsmaterialen zijn vernieuwd door Tamminga Sports. De baan is uitgebreid met een Athletic Champs onderdeel zowel in de inrichting als in bijzonderheden in o.a. de belijning. Deze aanvulling op de zaken benoemde zaken bedacht vanuit de AtletiekUnie om de sport te stimuleren onder de jeugdige atleten zijn volledig nieuw. De verdieping van deze zaken is mede door de inzet van Gerard Jansen (Regio coördinator Athletic Champs) tot stand gekomen.

Aanneemsom: € 650.000,-

Opdrachtgever: Gemeente Oude IJsselstreek

Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. R. Segers,
r.segers@oude-ijsselstreek.nl

Architect: Siebenga Advies

Contactpersoon architect: Dhr. L. Siebenga,
www.siebenga.nl/ info@siebenga.nl / 0182-354194

Aannemer: CSC (Ceelen Sport Constructies)

Contactpersoon aannemer: Dhr. J. de Bree,
www.cscsport.nl/ j.debree@cscsport.nl / 06-54742267

Aanneemsom: € 434.800,00

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad

Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. S. Vlaar, www.zaanstad.nl

Architect: Adviesburo R.I.E.T.

Contactpersoon architect: Dhr. T. de Kroon,
www.adviesburoriet.nl/ info@adviesburoriet.nl

Aannemer: CSC (Ceelen Sport Constructies)

Contactpersoon aannemer: Dhr. A.T.J. Thoen,
www.cscsport.nl/ a.thoen@cscsport.nl / 06-10783670



RENOVATIE VAN DE SPRAYCOATING TOPLAAG IN PANNINGEN

Stichting Thyas de eigenaar van de 4/6 laans atletiekbaan in Panningen was bezig met de plannen voor renovatie van de spraycoating toplaag. Uitkomst van diverse onderzoeken was dat enkel een nieuwe spraycoating demping en vlakheid niet afdoende zouden zijn en dat de aanleg van een Sandwich toplaag niet binnen het totale budget zou passen. In samenspraak met Siebenga Advies en Fieldturf is Thyas uiteindelijk in het zadel geholpen met een prachtige "polder" oplossing: De aanleg van een oplossing die het best omschreven kan worden als een "hybride toplaag" tussen de bekende spraycoating en sandwich toplaag in: De Fieldturf Economic SR toplaag. Deze toplaag bestaat uit een dikke spraycoating toplaag die wordt voorzien van een EPDM rubber afstrooilaag.

Rob Heusinkveld Fieldturf, projectmanager van het project: "Met de Keuze voor de SR Toplaag was Thyas er zeker van de baan qua stroefheid en waterdoorlatendheid

aan de eisen blijft voldoen. Bovendien zorgt de EPDM laag voor voldoende demping (ca 5% toename ten opzicht van de bestaande baan), waardoor ook de demping en het comfort voor de hardloper is gewaarborgd. In verband met de vlakheidseisen zijn aanvullend nog enkele kleine reparatievakken van de onderlaag uitgevoerd, zodat vlakheid ook geen issue mee is. Niet alleen voor vandaag maar ook voor de komende jaren. Gezien de discussie die er momenteel loopt over de kwaliteit en verwachte levensduur van spray-coatings, zouden opdrachtgevers ook na kunnen denken over dit slimme alternatief."

Aanneemsom: € 107.767,00 excl btw

Opdrachtgever: Stichting Thyas

Contactpersoon opdrachtgever: Ine Jacobs, 06-38925468

Architect: Siebenga Advies

Contactpersoon architect: Lomme Siebenga, info@siebenga.nl, (06) 20 43 00 50

Aannemer: Fieldturf Benelux

Contactpersoon aannemer: Rob Heusinkveld, 06 22 38 80 23, rob@fieldturfbenelux.com

BEGELEIDING EK ATLETIEK IN AMSTERDAM

Op 6 juli 2016 begon het Europees Kampioenschap Atletiek in Amsterdam. Op twee wedstrijdlocaties heeft de Europees atletiektop gestreden voor een plaats op het podium. Om ervoor te zorgen dat alle benodigde sportlocaties op tijd klaar zijn voor dit niveau is Kragten gevraagd voor de begeleiding hiervan.

Hoewel dit nog nooit binnen de atletieksport is gebeurd heeft Amsterdam ervoor gekozen de atletieksport naar de mensen te brengen. De kwalificatierondes voor verschillende werpnummers zoals speerwerpen en discuswerpen hebben plaatsgevonden op het Museumplein. De overige atletiekonderdelen en de finales hebben hun plek gekregen binnen het Olympisch Stadion. Ter voorbereiding is ook zorg te gedragen worden voor een trainingsaccommodatie en een warm-up locatie. Op alle locaties zijn werkzaamheden verricht om deze gereed te maken voor het EK. Variërend van renovatie en uitbreiding van voorzieningen tot en met het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. Vanzelfsprekend moesten alle voorzieningen gecertificeerd zijn door de IAAF.

Door middel van een Best Value Procurement is de beste partij geselecteerd voor het gereed maken van de locaties. Kragten heeft de aanbesteding begeleid, de benodigde documenten opgesteld en als één van de beoordelaars de inschrijvingen beoordeeld. Na het succesvol afronden van de concretiseringsfase is de uitvoeringsfase gestart. Kragten verzorgde daarbij het contract – en het technisch management.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, projectmanagementbureau

Contactpersoon opdrachtgever: De heer E. Derksen, 020-55 29 696

Adviesbureau: Kragten b.v.

Contactpersoon adviesbureau: De heer C. ter Bogt (Christiaan), 088-33 66 333, info@kragten.nl

Aannemer: Antea Group

Contactpersoon aannemer: De heer J. Schuurmans





RENOVATIE ATLETIEKBAAN ASV EIBERGEN

In opdracht van Atletiekvereniging Eibergen heeft Sallandse United de bestaande atletiekbaan uitgebreid en compleet gerenoveerd volgens de laatste normen NOC-NSF.

De bestaande spraycourtoolaag is verwijderd. De onderliggende asfaltaag is hersteld en oneffenheden zijn verwijderd zodat weer voldaan wordt aan de eisen voor wat betreft vlakheid en hoogteligging. Het D-segment is compleet nieuw aangebracht met een opbouw van lava, zeer open asfalt beton en ook voorzien van een spraycoat toplaag evenals de aanloopstroken voor het polsstokhoogspringen en het verspringen. Ook is er een nieuw kogelstoot segment aangebracht inclusief klassikaal kogelstoten. Verder is er een nieuwe discuskooi, verspringbak, hoogspring- en polsstokhoogspringinstallatie aangebracht inclusief verrijdbare overkappingen. Om het onderhoud te vereenvoudigen is kunstgras langs de aanloopstroken aangebracht. Het middenterrein is geëgaliseerd en ingezaaid met gras. Alle werkzaamheden maken de nieuwe atletiekbaan tot een schitterende accommodatie waar ASV Eibergen weer jaren met plezier op kan sporten.

Aanneemsom: €450.000,00

Opdrachtgever: Stichting Atletiekbaan Eibergen

Contactpersoon opdrachtgever: B. Doornweerd, Rietmolenseweg 5f, 7151 MD Eibergen

Architect: Anacon-Infra

Contactpersoon architect: D. te Nijenhuis, Korenbree 34a, 7271 LH Borculo

Aannemer: Sallandse United

Contactpersoon aannemer: A. Emaus, Bloeme-Weide 23, 7448 PX Haarle

REALISATIE DISCUSWERPPUNT BIJ AV IMPALA IN DRACHTEN

Afgelopen jaar heeft de atletiekvereniging AV Impala, uit Drachten, een nieuw werppunt in gebruik genomen. Rond dit werppunt, wat gebruikt wordt voor onder meer discuswerpen, kogelslingeren en kogelstoten, heeft Intergrass kunstgras geïnstalleerd. Het is daarmee één van de eerste kunstgrasstroken die rondom werppunten geïnstalleerd zijn. Hiervoor lag er natuurgras, maar het maaien van het gras was lastig door de kleine ruimte en vele palen die zich rondom het werppunt bevinden. Ook de constructie van de netten is gerenoveerd en zodoende kan het werppunt, door een verrijdbare poort, naar elke gewenste openingsafmeting aangepast worden.

Opdrachtgever: Sweco

Aannemer: Intergrass

Contactpersoon aannemer: H. Korterink, 0522 463250



RENOVATIE ATLETIEKBAAN BOXTEL

Atletiekvereniging Marvel maakt gebruik van de gemeentelijke atletiekbaan op sportpark Den Wielakker. In deze kunststof baan waren op diverse plaatsen naden ontstaan. Deze naadvorming was zo ernstig, dat de Atletiekunie de baan had afgekeurd. Om de baan weer wedstrijdproof te maken is een bouwteam gevormd. Dit team bestond uit de gemeente Boxtel, (opdrachtgever), Antea Group (aannemer), atletiekvereniging Marvel (gebruiker) en Kybys (adviseur). De doelstellingen van het bouwteam waren het achterhalen van de oorzaak van de naadvorming, het ontwikkelen van een renovatieplan, het opstellen van het uitvoeringscontract en uitvoeren van de renovatie. Naast de advisering heeft Kybys hierbij het gehele proces begeleid. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de toplaag losliet van het asfalt. Gekozen is de toplaag van de rondbaan, sprintlanen en technische nummers te vervangen. Daarnaast zijn diverse aanpassingen en verbeteringen aan de technische nummers uitgevoerd. De baan is inmiddels weer geschikt voor wedstrijden tot tevredenheid van de atletiekvereniging.

Aanneemsom: € 275.000,- excl. BTW

Opdrachtgever: Gemeente Boxtel

Contactpersoon opdrachtgever: Debbie van Giersbergen, 0411 65 59 11

Architect: Kybys ingenieurs en adviseurs

Contactpersoon adviseur: Bart Bongers, 0411 678 055

Aannemer: Antea Group

Contactpersoon aannemer: Leon Smeets, 043 327 1200

AANLEG ATLETIEKBAAN SPORTLANDGOED DE HAAMEN IN BEEK

Als onderdeel van sportlandgoed de Haamen in Beek is een atletiekbaan aangelegd voor de atletiekvereniging. Een opwaardering en verplaatsing van een halfverharde baan naar een kunststof wedstrijdaccommodatie voor de atletiekvereniging en de andere sporters in de gemeente Beek.

Het sportlandgoed onderscheidt zich door een zeer open karakter en heeft, naast huisvesting van diverse verenigingen, een belangrijke functie voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Voor deze mensen wordt "De Haamen" dé plaats om wekelijks te bewegen, te ont-moeten en te recreëren. Het sportlandgoed faciliteert een tal van gebruikers en biedt volop mogelijkheden voor bewegen in een dynamische openbare ruimte. Naast de atletiekbaan is door middel van een open padenstructuur het volledige landgoed ook een mooi gebied om te wandelen of als onderdeel van een trimloop. De padenstructuur zorgt er ook voor dat de gerealiseerde voorzieningen goed bereikbaar zijn voor alle gebruikers. Gecombineerd met de asfaltbaan voor onder andere skeelers en handbikers om de atletiekbaan zorgt dit voor de een beweegvriendelijke sportomgeving. Kragten is geselecteerd om voor dit ambitieuze plan het ontwerp te maken samen met verenigingen, omwonenden en de gemeente.

Na het ontwerp is Kragten gestart met de technische voorbereiding van het sportpark. Bij de uitvoering is Kragten betrokken als projectmanager, directievoerder en toezichhouder. Een mooi project van A t/m Z begeleidt door Kragten.

Opdrachtgever: Gemeente Beek

Contactgegevens opdrachtgever: 046-43 89 222

Adviesbureau: Kragten bv

Contactpersoon adviesbureau: De heer C. ter Bogt (Christiaan)

Contactgegevens architect: 088-33 66 333, info@kragten.nl



Be social

Scan of ga naar:

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6602

RENOVATIE ATLETIEKBAAN IN HEERDE

Het aanbrengen van nieuwe toplaag op 6 laans kunststof Atletiekbaan in Heerde. De atletiekbaan is aangelegd in 2005 en is vanwege scheurvorming in de kunststof toplaag vervroegd voorzien van een geheel nieuwe kunststof toplaag. In juni 2016 is gestart met de werkzaamheden. Begin augustus kon de belijning reeds worden aangebracht en zijn de werkzaamheden aan de toplaag afgerond. Na enkele aanpassingen aan de technische nummers heeft de eindkeuring door Kiwa ISA-Sport plaatsgevonden en is de baan in zijn geheel goedgekeurd. CSC heeft de garantie afgegeven voor een langjarig goedgekeurde accommodatie en zal in dat kader ook het jaarlijks groot onderhoud uitvoeren.

Aanneemson: ca € 175.000

Opdrachtgever: Gemeente Heerde

Contactpersoon opdrachtgever: Gertjan Dieters

Toezicht/Directievoering: ASC Schuurman

Contactpersoon: Thymo Schuurman, 06-43550580, info@ascschuurman.nl

Aanbesteding: Buro Noord

Contactpersoon: Fred Henniphof

Aannemer: Ceelen Sport Constructies, CSC

Contactpersoon aannemer: Silvio van Doorn

06-18 57 75 54 - s.vandoorn@cscsport.nl

